

Załącznik nr 7 do SIWZ

STANDARDY ZIMOWEGO UTRZYMANIA DRÓG POWIATOWYCH W SEZONIE ZIMOWYM 2018/19 i 2019/20 DLA WYKONAWCÓW DZIAŁAŃ ZUD

Standard	Opis standardu	Dopuszczalne odstępstwa od stanu nawierzchni opisanego standardem z określeniem czasu, w jakim skutki danego zjawiska atmosferycznego powinny być usunięte (zlikwidowane)	
		Po ustaniu opadów śniegu	Od wydania przez osobę pełniącą dyżur ZDP w Poznaniu polecenia wyjazdu (po stwierdzeniu wystąpienia zjawiska atmosferycznego lub powzięciu przez Dyżurnego uwiarygodnionych informacji o wystąpieniu powyższego)
1	2	3	4
II	Jezdnia odśnieżona, śliskość zimowa zlikwidowana na całej szerokości jezdni.	<ul style="list-style-type: none"> - luźny grubości do 2cm - do 4 godz. - błoto pośniegowe - do 4 godz. - może występować warstwa zajeżdżonego śniegu o grubości nie utrudniającej ruchu (do 2cm) 	<ul style="list-style-type: none"> - gołoledź - 4 godz. - szron - 4 godz. - szadz - 4 godz. - pośniegowa - 4 godz. - lodowica - 4 godz.
III	<p>Jezdnia odśnieżona na całej szerokości. Śliskość zimowa zlikwidowana na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - skrzyżowaniach z drogami - skrzyżowaniach z koleją - odc. o pochyleniu > 4% - przystankach autobus. - innych miejscach ustalonych przez ZDP. 	<ul style="list-style-type: none"> - luźny grubości do 2cm - do 6 godz. - zajeżdżony - występuje (do 3 cm) - zaspasy, języki śnieżne lokalnie (zachowana przejezdność) - do 6 godz. 	<p>W miejscach wyznaczonych:</p> <ul style="list-style-type: none"> - gołoledź - 6 godz. - szron - 6 godz. - szadz - 6 godz. - pośniegowa - 6 godz. - lodowica - 6 godz.
IV	<p>Jezdnia zaśnieżona.</p> <p>Prowadzi się interwencyjne odśnieżanie w zależności od potrzeb.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - luźny - występuje - zajeżdżony - występuje - nabój śnieżny - występuje - zaspasy - występują do 48 godz. 	<ul style="list-style-type: none"> - Wszystkie rodzaje śliskości po odśnieżaniu.

Po wydaniu przez Zamawiającego (osoba pełniąca dyżur w ZDP w Poznaniu) polecenia o natychmiastowym podjęciu działań maksymalny czas reakcji Wykonawcy (podjęcie działania na wskazanych odcinkach, drogach powiatowych lub całym zadaniu) wynosi 1 godzinę. Jeżeli Wykonawca nie podejmie działań w określonym terminie Zamawiający może zlecić wykonanie zastępcze na koszt Wykonawcy oraz obciążyć Wykonawcę karami zgodnie z § 9 pkt 1 Umowy.

Przez podjęcie działania rozumie się dotarcie na wskazany odcinek lub drogę powiatową o najwyższym standardzie (przy poleceniu wykonywania działań na kilku odcinkach lub całym zadaniu) i wykonanie poleceń dyżurnego ZDP przy zapewnieniu ciągłości wykonywania działania - Wykonawca ma obowiązek podejmować działania pojazdami sprawnymi technicznie, wyposażonymi oraz załadowanymi materiałami zgodnymi z opisanymi w Specyfikacjach w ilości pozwalającej na wykonanie poleconego działania bez konieczności ich uzupełniania w trakcie trwania prac.