

Przebudowa odcinków drogi 2451P w Strykowie				
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA KANALIZACYJNA				
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D. 03.02.01	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x
		Kanalizacja deszczowa:		
1		- wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład Wykonawcy,	m ³	223
2		- wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi grub. 15 cm,	m ²	64
3		- zasypianie wykopów gruntem dowiezionym wraz z zagęszczeniem,	m ³	198
4		- ułożenie rurociągów z rur PVC średnicy 315 mm,	m	78
5		- ułożenie rurociągów z rur PVC średnicy 200 mm,	m	26
6		- próby szczelności rurociągów o średnicy 200-315	m	104
7		- wykonanie studni kanalizacyjnych prefabrykowanych średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym ciężkim (H 1,4 - 1,8 m),	szt.	3
8		- wykonanie studzienki ściekowej betonowej średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem ulicznym uchylnym D400,	szt.	6
		RAZEM	x	x