

# PRZEDMIAR ROBÓT

## Roboty drogowe - miejscowość Modrze - przebudowa - działka 5

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	<b>D.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*
1	*	Projekt tymczasowej organizacji ruchu	*	ryczałt
2	*	Koszty zabezpieczenia robót	*	ryczałt
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*
3	D.01.01.01	Prace pomiarowe przy budowie drogi	km	0,21
4		Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00
5	D.01.02.02	Zdjęcie warstwy humusu grubości 20 cm z wywozem nadmiaru ( humus nieużyteczny ) na składowisko Wykonawcy	m3	32,00
6	D.01.02.04	Rozbiórka krawędzi jezdni	m2	67,00
7		-warstwy bitumiczne - przyjęto grubość 10 cm	m2	67,00
8		-podbudowa - przyjęto grubość 25 cm ,	m2	67,00
		Regulacja wysokościowa studni i zaworów w obrębie inwestycji	ryczałt	1,00
	<b>D.04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*
9	D.04.01.01	Korytowanie,profilowanie i zagęszczenie koryta: poszerzenie jezdni - 230  ściek i krawężnik - 282 m (228-55)x0,60= 104  Razem	m2	503,00
10	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej 0/31,5 grubości 20 cm - jezdni	m2	230,00
11	D.04.05.01	Wykonanie ulepszonego podłoża z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 grubości 15 cm - jezdni , chodnik 230+160+104=	m2	494,00
12	D.04.03.01	Oczyszczenie mechanicznie warstw konstrukcyjnych nawierzchni	m2	1 975,00
13		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 65% w ilości 0,5 kg/m2	m2	1 745,00
14		Skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni emulsją asfaltową 65% w ilości 0,8 kg/m2	m2	230,00
15	D.04.07.01	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego - grubość warstwy 8 cm AC16P35/50	m2	230,00
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*
16	D.05.03.05	Wykonanie warstw nawierzchni z betonu asfaltowego warstwa wyrównawcza - grubość warstwy min. 4 cm średnio 5 cm AC16W 35/50	m2	1 075,00
17		warstwa wiążąca grubości 7 cm - AC16W 35/50 230+210=	m2	440,00
18	D.05.03.11	Frezowanie profilujące na średnią głębokość 5 cm	m2	1 075,00
19		Frezowanie na głębokość 7 cm	m2	210,00

20	D.05.03.13	Warstwa ściernalna grubości 3 cm - SMA 0/8	m2	1 305,00
22	D.05.03.23	Wykonanie nawierzchni chodników z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm - kolor szary	m2	160,00
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*
20	D.06.01.01	Plantowanie i humusowanie skarp - warstwa humusu grub. 10 cm z obsianiem trawą	m2	300,00
	<b>D.08.00.00.</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>	*	*
23	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 20x30 cm na ławie betonowej C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 grubości 3 cm	m	282,00
24	D.08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej C12/15	m	52,00
25	D.08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z dwu rzędów kostki betonowej na ławie z C 12/15 wspólnej dla krawężnika i scieku	m	282,00