

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska, odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica - zadanie 9

9. Telekomunikacja - ul. Szamotulska - TS

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
		Przebudowa linii kablowych Orange S.A.	*	*	*	*
1	D-01.03.04	Budowa kanalizacji kablowej pierwotnej z rur z tworzyw sztucznych w wykopie w gruncie kat.IV.1 w-wa w ciągu kanalizacji,2 rury w warstwie,2 otwory w ciągu, wraz z zasypaniem wykopów piaskiem i zagęszczeniem	144,00	m		
2	D-01.03.04	Ułożenie rur dwudzielnych w wykopie otwartym	6,00	m		
3	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR-1.	1,00	szt		
4	D-01.03.04	Mechaniczna rozbiórka studni kablowych prefabrykowanych typu SKR-2 przy przebudownie	1,00	szt		
5	D-01.03.04	Budowa studni kablowych magistralnych typu SKMP-4 z bloczków betonowych.	1,00	szt		
6	D-01.03.04	Ławy fundamentowe betonowe o szerokości do 0,6 m	3,00	m3		
7	D-01.03.04	Stropy betonowe	3,00	m3		
8	D-01.03.04	Montaż dodatkowej pokrywy z prętami mechanicznej ochrony przed ingerencją osób nieuprawnionych w istniejących studniach kablowych. Rama studni ciężka lub lekka	2,00	szt		
9	D-01.03.04	Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych	1,00	szt		
10	D-01.03.04	Montaż uziomów szpiłkowych miedziowanych. Metoda ręczna, grunt kat.IV, 3 m	1,00	szt		
11	D-01.03.04	Demontaż słupków rozdzielczych zakopywanych	1,00	szt		
12	D-01.03.04	Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - wolny. Kabel XzTKMXpw 5x4x0,5	14,00	m		
13	D-01.03.04	Wciąganie ręczne kabla o średnicy do 30 mm wypełnionego w powłoce termoplastycznej do kanalizacji kablowej. Otwór kanalizacji kablowej - częściowo zajęty. Kabel XzTKMXpw 2x2x0,5	35,00	m		
14	D-01.03.04	Montaż zespołów łączówek szczelinowych dwustronnych, zabezpieczonych. Łączówki uszczelnione i nieuszczelnione w zespoleo liczbie par zacisków - 20	1,00	zespół		
15	D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych na kablu o 10 parach wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn.	2,00	złącze		
16	D-01.03.04	Montaż złączy przelotowych na kablu o 10 parach wypełnionych ułożonych w kanalizacji kabl.z zastosowaniem pojed.łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocn.	5,00	złącze		
17	—	Koszt odpłatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami sprawowanego przez upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.	1,00	kpl		
RAZEM NETTO						