

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2400P ul. Szamotulska, odcinek między ul. Kolejową a ul. Pocztową w m. Rokietnica - zadanie 9

10. Branża gazowa - ul. Szamotulska - GS

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
		Roboty ziemne				
1	D.01.03.06	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	0,40	km		
2	D.01.03.06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. III-IV z odwodnieniem wykopu, umocnieniem ścian wykopu i transportem urobku na składowisko Wykonawcy	252,68	m3		
3	D.01.03.06	Ręczne wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. III-IV z ręcznym wydobywaniem urobku z odwodnieniem wykopu, umocnieniem ścian wykopu i transportem urobku na składowisko Wykonawcy	63,17	m3		
5	D.01.03.06	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	246,00	m2		
6	D.01.03.06	Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociągu 20 cm ponad wierzch rury z materiału sypkiego	72,45	m3		
7	D.01.03.06	Zasypanie wykopów materiałem sypkim, wraz z zagęszczeniem	194,20	m3		
		Roboty instalacyjne				
9	D.01.03.06	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 125 mm z rur prostych - wykopy umocnione	302,80	m		
10	D.01.03.06	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 63 mm z rur w zwojach - wykopy umocnione	65,80	m		
11	D.01.03.06	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 32 mm z rur w zwojach - wykopy umocnione	58,30	m		
12	D.01.03.06	Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) o śr. nominalnej 40 mm z rur w zwojach - wykopy umocnione	10,00	m		
13	D.01.03.06	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 110 mm - wykopy umocnione	23,00	m		
14	D.01.03.06	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 160 mm - wykopy umocnione	7,00	m		
15	D.01.03.06	Rury ochronne (osłonowe) z PE, PCW, PP o śr. nominalnej 250 mm - wykopy umocnione	18,00	m		
16	D.01.03.06	Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 125 mm metodą zgrzewania czołowego - wykopy umocnione	25,00	poł.		
17	D.01.03.06	Łączenie rur z polietylenu o śr. nominalnej 63 mm metodą zgrzewania czołowego - wykopy umocnione	12,00	poł.		
18	D.01.03.06	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 125 mm	13,00	szt.		
19	D.01.03.06	Kształtki PE na rurociągach PE o śr. zewn. rury 63 mm	1,00	szt.		
20	D.01.03.06	Zasuwa z króćcami do zgrzewania DN1# z obudową i skrzynką uliczną do zasuw	12,00	kpl.		
21	D.01.03.06	Zasuwa z króćcami do zgrzewania DN1 1/4# z obudową i skrzynką uliczną do zasuw	1,00	kpl.		
22	D.01.03.06	Zasuwy kołnierzone z obudową o śr. do 50 mm montowane na rurociągach PVC i PE	1,00	kpl.		

23	D.01.03.06	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem Dz125/32	10,00	szt		
24	D.01.03.06	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem Dz63/40	1,00	szt		
25	D.01.03.06	Obejma do nawiercania pod ciśnieniem Dz63/32	2,00	szt		
26	D.01.03.06	Oznakowanie trasy gazociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego	436,90	m		
27	D.01.03.06	Likwidacja istniejącego odcinka sieci gazowej	400,00	m		
28	D.01.03.06	Likwidacja istniejących przyłączy Dz32	65,00	m		
29	D.01.03.06	Likwidacja istniejącego przyłącza Dz40	10,00	m		
30	–	Koszt sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami przez upoważnionego przedstawiciela Polskiej Spółki Gazownictwa	1,00	kpl		
31	D.01.03.06	Przełączenie gazociągu zgodnie z dokumentacją projektową	1,00	kpl		
RAZEM NETTO						