

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica

6. Oświetlenie - rondo - OR

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena	Wartość
1	D.07.07.01	Posadowienie szafki oświetlenia ulicznego	1,00	szt		
2	D.07.07.01	Mechaniczne pogrążanie uziomów pionowych prętowych w gruncie: kat.III: FeZn, Fi 18 mm	81,00	m		
3	D.07.07.01	Montaż uzioru z bednarki ocynkowanego przekroju 30x4 w wykopie	81,00	m		
4	D.07.07.01	Wykopy ręczne wraz z zasypaniem, dla słupów oświetleniowych, przy głębokości wykopów do 1,5 m w gruncie kat.III-IV	3,00	m3		
5	D.07.07.01	Ręczne stawianie słupów oświetleniowych na fundamencie prefabrykowanym w gr.kat.I-III: słup oświetleniowy stalowy o wys. 9m	6,00	szt		
6	D.07.07.01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 30 kg , na słupie: wysięgnik jednoramienny z wysięgiem 1,5 mb	5,00	szt		
7	D.07.07.01	Montaż wysięgników rurowych o ciężarze do 60 kg , na słupie: wysięgnik czteroramienny z wysięgiem 4x2,0 mb	1,00	szt		
8	D.07.07.01	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw oświetleniowych LED o mocy max. 90W	9,00	szt		
9	D.07.07.01	Montaż złącza słupowego IZK, 1x25A Bi-Wts-4A	5,00	szt		
10	D.07.07.01	Montaż złącza słupowego IZK, 2x25A Bi-Wts-4A	2,00	szt		
11	D.07.07.01	Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III-IV, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m, wraz z wywozem gruntu na składowisko Wykonawcy	150,00	m		
12	D.07.07.01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m (podsypka) + zasypanie wykopów piaskiem z dowozu.	150,00	m		
13	D.07.07.01	Układanie w wykopie rur ochronnych; rury osłonowe HDPE110	45,00	m		
14	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 4x35mm	5,00	m		
15	D.07.07.01	Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: ponad 0.5 do 1.0 kg/m , z przykryciem folią, kabel typu YAKY 5x25mm	145,00	m		
16	D.07.07.01	Układanie w rurze przepustowej kabla YAKY 5x25mm	45,00	m		
17	D.07.07.01	Wciąganie przewodów z udziałem podnośnika samochodowego: w słup lub rury osłonowe, kabel YDY 3x2,5mm	98,00	m		
18	D.07.07.01	Demontaż wysięgnika 1-ramiennego z oprawą oświetleniową	3,00	kpl		
19	D.07.07.01	Demontaż słupów żelbetowych linii napowietrznej NN pojedynczych	1,00	szt		
20	D.07.07.01	Demontaż przewodów izolowanych linii napowietrznej	1,00	kpl		
RAZEM NETTO						