

## Kosztorys ofertowy

Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica

### 5. Telekomunikacja - rondo - TR

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Orange Polska SA				
1	D-01.03.04	Budowa obiektów podziemnych z rur 3xRHDPEd 160mm + 1xRHDPWp 110/6,3 mm z pogłębieniem istniejących kabli	50,000	m		
2	D-01.03.04	Budowa gardeł dodatkowych studni kablowej	2,000	gard.		
3	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR, typ SKR-2	1,000	szt		
4	D-01.03.04	Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z transportem urobku na składowisko Wykonawcy. Zasypanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem mechanicznym	10,000	m3		
5	D-01.03.04	Przygotowanie i montaż zbrojenia ław betonowych - pręty żebrowane (30kg/m3)	0,003	t		
6	D-01.03.04	Ławy fundamentowe typ U żelbetowe, szer.do 0,7m	0,900	m3		
7	D-01.03.04	Wymiana ramy studni 600x1000	1,000	szt.		
8	D-01.03.04	Wymiana pokryw studni 600x1000	1,000	szt.		
9	D-01.03.04	Wymiana ramy studni 600x1000 na ramy najazdowe typu ciężkiego	1,000	szt.		
10	D-01.03.04	Wymiana pokryw studni 600x1000 na najazdowe klasy D	1,000	szt.		
11	D-01.03.04	Regulacja wysokości studni kablowych	8,000	szt.		
		Przebudowa urządzeń telekomunikacyjnych własności Netia SA				
12	D-01.03.04	Budowa obiektów podziemnych - montaż rur osłonowych dwudzielnych 160mm na istniejących ciągach kablowych	27,000	m		
13	D-01.03.04	Odkopanie istniejącego rurociągu kablowego	0,035	km		
14	D-01.03.04	Wykonanie wykopu i przełożenie rurociągu z kablem lokalizacyjnym na nową trasę	0,035	km		
15	D-01.03.04	Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKO, typ SKO-2g.	2,000	szt		
16	—	Koszt sprawowania nadzoru nad prowadzonymi robotami przez upoważnionego przedstawiciela ORANGE POLSKA S.A.	1,000	kpl		
RAZEM NETTO						