

Kosztorys ofertowy

Rozbudowa skrzyżowania dróg powiatowych nr 2424P i 2400P ul. Pocztowa i Szamotulska w m. Rokietnica

4. Wodociąg - rondo - WR

Lp	SST	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
		Roboty ziemne				
1	ST.01.03.05	Wykopy wykonywane koparkami podsiębiernymi, w gruncie kategorii: III-IV, z transportem urobku samochodami, na składowisko Wykonawcy. Wykopy wraz z odwodnieniem wykopu i umocnieniem ścian wykopu.	38,00	m3		
2	ST.01.03.05	Podłoża z materiałów sypkich pod kanały i obiekty - grubość podłoża: 30 cm + obsypka piaskowa ponad wierzch rury. Materiał z dokopu (zakupiony)	13,00	m3		
3	ST.01.03.05	Zasypanie wykopów, z zagęszczeniem mechanicznym - grub.zagęszczanej warstwy 30 cm, z transportem materiału samochodami, wraz z zakupem materiału. Materiał z dokopu.	25,00	m3		
4	ST.01.03.05	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	0,03	km		
		Roboty montażowe				
5	ST.01.03.05	Montaż rurociągów z rur z rur PE100 PN10 SDR 17 o średnicy Dz110/6,6mm	29,00	m		
6	ST.01.03.05	Montaż rury ochronnej Dz200mm	17,00	m		
7	ST.01.03.05	Ułożenie kształtek PE do zgrzewania doczołowego na rurociągach PE, przy średnicy zewnętrznej rury: 110 mm o kątach 61-90 stopni	2,00	szt		
8	ST.01.03.05	Trójnik żeliwny kołnierzowy redukcyjny 90 stopni Dn150/100 mm	1,00	szt		
9	ST.01.03.05	Taśma ostrzegawcza wraz z drutem sygnalizacyjnym, miedzianym DY min. 1,0mm ²	29,00	m		
10	ST.01.03.05	Zasuwa kołnierzowa żeliwna DN100 PN16 z obudową i skrzynką uliczną	1,00	kpl		
11	ST.01.03.05	Tabliczka oznaczeniowa	1,00	kpl		
12	ST.01.03.05	Likwidacja istniejącego wodociągu wraz z wywozem gruzu i złomu na składowisko Wykonawcy	1,00	kpl		
13	ST.01.03.05	Dostosowanie wysokościowe istniejących pokryw do projektowanej niwelety drogi	1,00	kpl		
RAZEM NETTO						