

KOSZTORYS OFERTOWY - 1
DP 2403P m. Więckowice - roboty drogowe

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt	*	
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*	*	*
2	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy przebudowie drogi - wg przedmiaru	km	1,002		
3		- stabilizacja granic pasa drogowego	szt.	20,00		
4		- inwentaryzacja powykonawcza	*	ryczałt	*	
	D.01.02.01.	Wycinka i karczowanie drzew i krzewów z wywozem karpin i gałęzi na składowisko Wykonawcy. Wywóz dłużyc pociętych na odcinki o długości 1,2 m do Obwodu Drogowego ZDP w Zamysławie	*	*	*	*
5		-od 21 do 40 cm	szt.	17,00		
6		-od 41 do 60 cm	szt.	15,00		
7		-od 61 do 80 cm	szt.	3,00		
8		-od 81 do 100 cm	szt.	2,00		
9		-powyżej 101 cm	szt.	6,00		
10		Wycinka krzewów	m ²	192,00		
11	D.01.02.02.	Zdjęcie warstwy humusu z wywozem nadmiaru na składowisko Wykonawcy	m ³	350,00		
	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu na i złomu na składowisko Wykonawcy	*	*	*	*
12		a) nawierzchni brukowej	m ²	240,00		
13		b) nawierzchni bitumicznej	m ²	400,00		
14		c) podbudowy	m ²	1 480,00		
15		d) oporników betonowy	m	50,00		
16		e) krawężników betonowych	m	1 510,00		
17		f) obrzeży betonowych	m	1 310,00		
18		g) rozbiórka ręczna obrzeży betonowych z ułożeniem obrzeży na paletach, transportem na odległość 25 km, z za i wyładunkiem	m	300,00		
19		h) nawierzchni z kostki betonowej	m ²	1 100,00		
20		i) rozbiórka ręczna nawierzchni z kostki betonowej z ułożeniem kostki na paletach, transportem na odległość 25 km, z za i wyładunkiem	m ²	600,00		
21		j) ściek przykrawężnikowy	m	200,00		
22		k) płytek betonowych	m ²	826,00		
23		l) barier stalowych	m	40,00		
24		m) bariery stalowej segmentowej	m	72,00		

25		n) studzienek ściekowych fi 50	szt.	3,00		
26		o) płotów z siatki stalowej	m	30,00		
27		p) przestawienie koszy na śmieci	szt.	6,00		
28		r) regulacja wysokociowa wszystkich zaworów i studni w obrębie inwestycji	ryczałt	1,00	*	
	D.02.00.00.	ROBOTY ZIEMNE	*	*	*	*
30	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat, z wywozem urobku na składowisko Wykonawcy	m ³	3 270,00		
32	D.02.03.01	Wykonanie nasypów z piasku wraz z zagęszczeniem	m ³	2 000,00		
33		Plantowanie skarp nasypów , wykopów, powierzchni pasa	m ²	1 300,00		
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*	*	*
34	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. III-IV	m ²	9 980,00		
	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych	*	*	*	*
35		- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m ²	15 296,00		
36		- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	5 935,00		
37		- skropienie warstw konstrukcyjnych bitumicznych	m ²	15 216,00		
	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo o uziarnieniu o/31,5	*	*	*	*
38		a) grubości 10 cm	m ²	3 020,00		
39		a) grubości 20 cm	m ²	3 035,00		
	D.04.05.01.	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem	*	*	*	*
40		a) grubości 15 cm - C 3/4	m ²	6 350,00		
41		b) grubości 25 cm - C 3/4	m ²	3 930,00		
	D.04.07.01.	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego	*	*	*	*
42		a) grubości 10 cm - AC16 P 35/50	m ²	240,00		
43		b) grubości 8 cm - AC16 P35/50	m ²	4 080,00		
	D.05.00.00.	NAWIERZCHNIE	*	*	*	*
	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego:	*	*	*	*
44	a	a) warstwa wiążąco-wyrównawcza - grubości średnia 7 cm AC16W 35/50	m ²	7 090,00		
45	a	b) warstwa wiążąca- grubości 8 cm AC16W 35/50	m ²	240,00		
46	c	d) warstwa ścierna - grubości 4 cm AC8 S 50/70	m ²	3 080,00		
47	Bez specyf.	e) siatka wzmacniająca 120x120 kN powlekana bitumem	m ²	1 120,00		

	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni na zimno	*	*	*	*
48		profilujące - średni 2 cm	m ²	5 511,00		
49		4 cm	m ²	675,00		
50		8 cm	m ²	1 080,00		
51	D.05.03.13	Warstwa ścierna SMA 0/8 50/70 grubości 4 cm	m ²	7 130,00		
52	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni - grubość 4 cm	m ²	556,00		
	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej z mikrofazą o grubości 8 cm	*	*	*	*
53		kolor szary	m ²	2 780,00		
54		kolor czerwony	m ²	40,00		
55		kolor grafitowy	m ²	250,00		
56		nawierzchni a z płyt betonowych ażurowych 40x60x10 cm	m ²	350,00		
	D.06.00.00.	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE	*	*	*	*
57	D.06.01.01	Humusowanie - warstwa humusu gr 10 cm z obsianiem trawą	m ²	1 802,00		
	D.07.00.00.	OZNAKOWANIE DRÓG	*	*	*	*
58	D. 07.01.01.	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne	m ²	197,00		
	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe		*	*	*
59		demontaż znaków	szt.	12,00		
60		znaki konwencjonalne	szt.	59,00		
61		tabliczki	szt.	23,00		
62	D.07.06.02	- ustawienie barier rurowych segmentowych - U 12a	m	26,00		
	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą betonową C 12/15	*	*	*	*
63		12x25 cm koloru szarego	m	32,00		
64		20x30 cm koloru czerwonego	m	40,00		
65		20x30 cm koloru szarego	m	2 200,00		
66	D.08.03.01.	Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15	m	2 500,00		
67	D.08.05.01	Ściek przykrawężnikowy z dwu rzędów kostki betonowej gr. 8 cm	m	1 800,00		
	D.09.00.00.	POZOSTAŁE ROBOTY	*	*	*	*
68	D.09.01.01	Sadzenie drzew - klon pospolity	szt.	43,00		
69	D.09.01.01	Przesadzenie drzew o obwodzie do 20 cm	szt.	63,00		
70	Bez specyf.	Wiata z elementów przezroczystych	kpl	2,00		
		Razem	*	*	*	

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.

