

		KOSZTORYS OFERTOWY - 2				
		DP 2403P Więckowice - kanalizacja deszczowa				
Lp.	Nr Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jednostkowa a PLN*)	Wartość PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	D.03.00.00.	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	x	x	x	x
	D.03.02.01.	Kanalizacja deszczowa:	x	x	x	x
1		rozbiórka istniejącego kolektora o średnicy 300mm z wywozem gruzu na składowisko Wykonawcy	m	120		
2		wykonanie wykopów z transportem gruntu na składowisko Wykonawcy	m ³	2 580		
3		wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi grub. 15 cm	m ²	635		
4		zasypanie wykopów piaskiem, wraz z zagęszczeniem,	m ³	2 345		
5		ułożenie rurociągu z rur PP średnicy 500 mm	m	120		
6		ułożenie rurociągów z rur PVC średnicy 400 mm,	m	608		
7		ułożenie rurociągów z rur PVC średnicy 315 mm,	m	186		
8		ułożenie rurociągów z rur PVC średnicy 200 mm,	m	201		
9		próby szczelności rurociągów o średnicy 200-500	m	1 168		
10		zabezpieczenie rurociągów PVC 400 i 200 mm przez obetonowanie "w kloc"	m ³	36		
11		wykonanie studni kanalizacyjnych prefabrykowanych średnicy 1200 mm z włazem	szt.	3		
12		wykonanie studni kanalizacyjnych prefabrykowanych średnicy 1000 mm z włazem żeliwnym ciężkim (H 1,4 - 2,5 m),	szt.	19		
13		wylot betonowy o średnicy 500 mm wg KPED 02.16 wraz z umocnieniem koryta rowu	szt.	1		
14		wylot betonowy o średnicy 200 mm wg KPED 02.17 wraz z umocnieniem koryta rowu	szt.	1		
15		wykonanie studzienki ściekowej betonowej średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu i wpustem ulicznym uchylnym D400,	szt.	39		
16		zestaw naprawczy na studniach rewizyjnych w jezdni (właz studni osadzony w płycie betonowej)	szt.	11		
17		wykoszenie i odmulenie dna koryta rowu	m	400		
		RAZEM	x	x	x	