

Szacunkowy przedmiar robót

DP 2403P m. Więckowice - kanał sanitarny - odtworzenie podbudowy

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
	D.01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE	*	*
1	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem gruzu na odległość km na składowisko Wykonawcy :		
2		- nawierzchni bitumicznej grubości 8 cm	m ²	2 020,00
		- podbudowy grubości 20 cm	m ²	2 020,00
	D.04.00.00.	PODBUDOWY	*	*
3	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II- III Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. III-IV	m ²	2 010,00
4	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - wg przedmiaru - skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m ²	2 020,00
5	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 - podbudowa zasadnicza - wg przedmiaru grubości 20 cm	m ²	2 020,00
6	D.04.05.01.	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem - wg przedmiaru grubości 25 cm - C 3/4	m ²	2 020,00
7	D.04.07.01.	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grubości 8 cm - AC16 P35/50	m ²	2 020,00