

Przebudowa/rozbudowa drogi powiatowej nr 2477P Gądkki - Szczodrzykowo				
ETAP III od km 4+100 do km 5+363				
PRZEDMIAR - TOM VI KOLIZJE TELETECHNICZNE				
Poz.	Podstawy	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
			Nazwa	Ilość
1	2	3	4	5
2		<b>Kolizja nr 8</b>		
12		Układanie kabla wypełnionego o śr. do 30 mm w rowie kablowym wykopany i zasypany mechanicznie w gruncie kat. III (1 kabel)	m	2,00
13		Zawieszanie kabla napowietrznego samonośnego XTKMXn o śr. 15 mm	m	32,00
14		Wprowadzenie na słup drewniany kabla o śr. 15 mm w rurze ochronnej	m	6,00
15		Mechaniczna rozbiórka studni kablowych SKR-1 przy przebudowie, studnia prefabrykowana	szt.	1,00
16		Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii III - materiał z demontażu	szt.	1,00
17		Montaż osprzętu (haki) do podwieszania kabli nadziemnych na podbudowie słupowej drewnianej	szt.	2,00
18		Montaż i ustawienie słupów drewnianych pojedynczych o dł. 6 m ze szczydłem żelbetowym, belkami ustojowymi i podporą odporową w szczydle żelbetowym i belką ustojową - grunt kat. III	szt.	2,00
19		Montaż słupków rozdzielczych zakopywanych - materiał z demontażu	szt.	1,00
20		Montaż uziomów szpilkowych miedziowanych metodą udarową w gruncie kat. III , na głębokość 3 m	uziom.	2,00
21		Montaż złączy przelotowych kabli wypełnionych typu kana- łowego ułożonych na słupie z zastosowaniem pojedyn- czych łączników żył i termokurczliwych osłon wzmocnionych na kablu o 2 parach	złącz.	1,00
		<b>Kable telekomunikacyjne</b>		
24		XzTKMXpwn 2x2x0,8	m	40