

KOSZTORYS OFERTOWY - USUNIĘCIE KOLIZJI TELETECHNICZNYCH

L.p.	Rodzaj robót- D. 01.03.04	Jednostka	Ilość	Cena jednostk. (PLN)	Wartość (PLN)
	Kanalizacja teletechniczna				
1	–budowa kanalizacji telefonicznej 2 otworowej RHDPE Ø110/6,3	m	40		
2	– budowa przepustów pod drogą RHDPEp 110/10-przecisk kontrolowany - 2 otworowa	m	30		
3	- budowa studni kablowych typu SKR-2 (prefabrykat) z pokrywą ciężką 1000x600	kpl.	4		
4	– budowa kanalizacji wtórnej Ø 32 mm	m	60		
5	– montaż stelaży zapasu kabla światłowodowego	kpl.	2		
6	-montaż złączy przelotowych na kablu 200 par	szt.	2		
7	- złączy przelotowych na kablu światłowodowym 48J	szt.	2		
	Kable				
	* przebudowa kabli telefonicznych				
8	Kabel XzTKMXpw 100 x 4 x 0,8	m	75		
9	Kabel XzTKMXpw 2 x 2x 0,8	m	75		
10	Kabel światłowodowy XOTKtd 48 J	m	120		
11	odkopywanie i zabezpieczenie rurociągu światłowodowego rurą dwudzielną A120PS oraz ułożenie dodatkowej rury o średnicy 140	m	50		
12	Demontaż kabli miedzianych	m	60		
13	Wartość ogółem netto				