

# KOSZTORYS OFERTOWY

DP 2401P m. Dąbrówka od km 0+000 do km 0+247

Lp.	Pozycja Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. (PLN*)	Wartość (PLN*)
			Nazwa	Ilość		
1	2	3	4	5	6	7
	<b>D.00.00.00</b>	<b>WYMAGANIA OGÓLNE</b>	*	*	*	*
1	*	Projekt organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenie robót	*	ryczałt	*	
	<b>D.01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	*	*	*	*
2	D.01.01.01.	Prace pomiarowe przy przebudowie drogi - wg przedmiaru	km	0,38		
3		- stabilizacja granic pasa drogowego	szt.	27,00		
4		- inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,00		
	D.01.02.01.	Wycinka drzew i krzewów				
		Wycinka drzew o obwodzie :				
5		o średnicy do 2 cm	szt.	6,00		
6		-do 20 cm	szt.	8,00		
7		-od 21 do 40 cm	szt.	20,00		
8		-od 41 do 60 cm	szt.	8,00		
9		-od 61 do 80 cm	szt.	5,00		
10		-od 81 do 100 cm	szt.	4,00		
11		-powyżej 101 cm	szt.	2,00		
12		Wycinka krzewów	m <sup>2</sup>	11,00		
	D.01.02.04.	Rozbiórka elementów dróg i ulic wraz z wywozem				
		na składowisko Wykonawcy :				
13		a) nawierzchni bitumicznej grubości 20 cm	m <sup>2</sup>	1 163,00		
14		b) podbudowy z kruszywa grubość 22 cm	m <sup>2</sup>	1 163,00		
15		c) nawierzchnia z płyt ażurowych	m <sup>2</sup>	180,00		
16		d) krawężników betonowych	m	190,00		
17		e) obrzeży betonowych	m	279,00		
18		f) nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie - jezdnia	m <sup>2</sup>	132,00		
19		g) nawierzchni z kostki betonowej na podbudowie - chodnik i umocniona powierzchnia	m <sup>2</sup>	432,00		
20		h) ogrodzenia z elementów prefabrykowanych	m	100,00		
21		k) demontaż słupków przeszkodowych	szt.	14,00		
22		l) przestawienie koszy na śmieci	szt.	2,00		
23		m) demontaż znaków	szt.	12,00		
24		n) demontaż reklam	szt.	1,00		
25		o) regulacja wysokościowa wszystkich zaworów i studni w obrębie inwestycji	ryczałt	1,00		
26		p) rozbiórka wszystkich nie możliwych do zinwentaryzowania elementów dróg	ryczałt	1,00		
	<b>D.02.00.00.</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	*	*	*	*
	D.02.01.01.	Wykonanie wykopów w gruntach III - IV kat. - wg tabel robót ziemnych				
27		wykonanie wykopów z wywozem na składowisko Wykonawcy	m <sup>3</sup>	2 366,00		
	D.02.03.01	Wykonanie nasypów - wg tabel robót ziemnych				
28		a) dokop gruntów z transportem o wbudowaniu w nasyp	m <sup>3</sup>	2 831,00		
29		a) formowanie i zagęszczanie nasypów	m <sup>3</sup>	2 831,00		
30		c) plantowanie skarp nasypów , wykopów, powierzchni pasa drogowego	m <sup>2</sup>	700,00		

	<b>D.04.00.00.</b>	<b>PODBUDOWY</b>	*	*	*	*
31	D.04.01.01.	Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża w gruncie kat. II- III Profilowanie i zagęszczenie koryta w gruncie kat. III-IV - wg przedmiaru	m <sup>2</sup>	5 325,00		
32	D.04.03.01.	Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych - wg przedmiaru	m <sup>3</sup>	16 260,00		
33		- oczyszczenie warstw konstrukcyjnych	m <sup>3</sup>	3 908,00		
34		- skropienie warstw konstrukcyjnych niebitumicznych	m <sup>3</sup>	12 372,00		
35	D.04.04.02	Wykonanie podbudowy z mieszanki niezwiązanej - kruszywo o uziarnieniu 0/31,5 - podbudowa zasadnicza - wg przedmiaru	m <sup>2</sup>	500,00		
36		a) grubości 10 cm	m <sup>2</sup>	3 408,00		
37	D.04.05.01.	Wykonanie warstwy ulepszonego podłoża z mieszanki związanej cementem - wg przedmiaru	m <sup>2</sup>	5 918,00		
38		a) grubości 15 cm - C 3/4	m <sup>2</sup>	1 192,00		
39		b) grubości 20 cm - C 3/4	m <sup>2</sup>	15,00		
40	D.04.05.01	Wykonanie podbudowy z mieszanki związanej cementem C 16/20 grubości średnio 22 cm	m <sup>2</sup>	101,00		
41	D.04.07.01.	Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego grubości 8 cm - AC16 P35/50	m <sup>2</sup>	3 708,00		
	<b>D.05.00.00.</b>	<b>NAWIERZCHNIE</b>	*	*	*	*
42	D.05.03.01	Nawierzchnia z kostki kamiennej ( granitowej ) grubości 18 cm na zaprawie cementowo-piaskowej grubości 7 cm	m <sup>2</sup>	101,00		
43	D.05.03.05	Nawierzchnia z betonu asfaltowego:	m <sup>2</sup>	4 090,00		
44	b	a) warstwa wiążąco-wyrównawcza - grubości średnia 7 cm AC16W	m <sup>2</sup>	500,00		
	a	b) warstwa ścieralna - grubości 4 cm AC8 S 50/70	m <sup>2</sup>			
45	D.05.03.11	Frezowanie nawierzchni na zimno profilujące - średni 2 cm	m <sup>2</sup>	1 779,00		
46		wgłębne na głębokość	m <sup>2</sup>	341,00		
47		a) 8 cm	m <sup>2</sup>	15,83		
48		b) 20 cm	m <sup>2</sup>	10,10		
49		c) 10 cm	m <sup>2</sup>	60,00		
50	D.05.03.13	Warstwa ścieralna SMA 0/8 50/70 grubości 4 cm	m <sup>2</sup>	4 017,00		
51	D.05.03.17	Remont cząstkowy nawierzchni	m2	32,00		
52	D.05.03.23.	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm :	m <sup>2</sup>	740,00		
53		a) kolor szary	m <sup>2</sup>	5,00		
54		b) kolor czerwony	m <sup>2</sup>	250,00		
		c) kolor grafitowy	m <sup>2</sup>			
	<b>D.06.00.00.</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>	*	*	*	*
55	D.06.01.01	Umocnienie skarp i poboczy - humusowanie warstwy humusu gr 10 cm	m <sup>2</sup>	700,00		
	<b>D.07.00.00.</b>	<b>OZNAKOWANIE DRÓG</b>	*	*	*	*
56	D. 07.01.01.	Oznakowanie poziome grubowarstwowe chemoutwardzalne	m <sup>2</sup>	352,00		
57	D.07.02.01.	Oznakowanie pionowe znaki konwencjonalne	szt.	62,00		
58		tablice	szt.	6,00		
59		U-5c	szt.	8,00		
60		U-12c	szt.	2,00		

	D.08.00.00.	ELEMENTY ULIC	*	*	*	*
61	D.08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych wraz z ławą betonową :	m	70,00		
62		- 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z op	m	39,00		
63		- trapezowy - koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej	m	634,00		
64		- 20x30 cm - koloru czerwonego na podsypce cementowo-piaskowej	m	23,00		
		- 20x30 cm koloru szarego na ławie betonowej z oporem z C12/15 z transportem materiałów	m			
65	D.08.01.01	Ustawienie krawężników kamiennego 20x 35 cm wraz z ławą betonową	m	57,00		
		- 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej i ławie betonowej z op	m			
66	D.08.03.01.	Obrzeża betonowe Wykonanie obrzeży betonowych 8x30 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C 12/15 z transportem materiałów -wg przedmiaru	m	692,00		
67	D.08.05.01	Ścieki - przykrawężnikowy z dwu rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm	m	574,00		
	D.09.00.00.	ZIELEŃ I INNE ROBOTY	*	*	*	*
68	D.09.01.01	Zieleń drogowa - zagospodarowanie wysp środkowych ronda	szt.	0,00		
69		sadzenie drzew iglastych	szt.	136,00		
70		sadzenie krzewów iglastych	m	100,00		
71	Bez specyf.	Montaż ogrodzeń z elementów prefabrykowanych	*	*	*	*
		<b>Razem</b>	*	*	*	*

Ceny jednostkowe należy podawać bez VAT

\* Ceny jednostkowe i wartości robót należy podawać w PLN z dokładnością do 0,01 PLN.