

KOSZTORYS OFERTOWY

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2401P Dopiewo - Poznań na odcinku Pałędzie (przejazd kolejowy) - Dąbrówka (S11)
ODC. OD KM 0+000 DO KM 0+247

OŚWIETLENIE DROGOWE

Poz	Symbol	Nazwa	Jedn	Ilość	Cena j.	Wartość
DZIAŁ 1						
10.	KNNR N005 10-01-01-00	Montaż słupa oświetleniowego - stalowy 8 m stożkowy z fundamentem	szt	13,00		
20.	KNNR N005 10-01-01-00	Montaż słupa oświetleniowego - stalowy 10 m stożkowy z fundamentem	szt	1,00		
30.	KNNR N005 10-01-01-00	Montaż słupa oświetleniowego - stalowy 6 m stożkowy z fundamentem	szt	6,00		
40.	KNNR N005 10-02-01-00	Montaż wysięgnika rurowego 1-ram na słupie	szt	19,00		
50.	KNNR N005 10-02-05-00	Montaż wysięgnika rurowego 4-ram na słupie	szt	1,00		
60.	KNNR N005 10-04-02-10	Montaż oprawy LED "A", "C", "D", "E"	szt	23,00		
80.	KNNR N005 10-03-03-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 10 m	kmpl	1,00		
90.	KNNR N005 10-03-02-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 8 m	kmpl	13,00		
100.	KNNR N005 10-03-02-00	Montaż przewodów wciąganych do latarni wys 6 m	kmpl	6,00		
120.	KNNR N005 07-01-03-00	Kopanie rowów dla kabli ręcznie w gruncie kat 4	m3	100,00		
130.	KNNR N005 07-02-05-00	Zasypanie rowów dla kabli koparko-spycharką w gruncie kat 3-4	m3	82,00		
140.	KNNR N005 07-06-01-00	Nasypanie piasku na dnie rowu kablowego szer do 0,4 m	metr	260,00		
160.	KNNR N005 07-24-02-00	Wykop pionowy ręczny dla urządzenia przeciskowego w gruncie suchym kat 3-4	m3	12,00		
170.	KNNR N005 07-23-02-00	Przewiert (przepych) mechaniczny rurą SRS-G fi 110/6,3	metr	60,00		
180.	KNNR N005 07-13-02-13	Układanie kabla YAKY 4x25 w rurach, kanałach zamkniętych	metr	60,00		
190.	KNNR N005 07-07-02-23	Układanie kabla YAKY 4x25 w rowach kablowych ręcznie	metr	260,00		
210.	KNNR N005 07-26-10-00	Zarobienie na sucho końca kabla Al do 1 KV 4-żyłowego o przekroju 25 mm2	szt	5,00		
230.	KNNR N005 13-04-01-00	Badania instalacji uziemniającej pomiar pierwszy	szt	1,00		
				Razem:		

DZIAŁ 3						
250.	KNNR N009 10-01-07- 00	Demontaż słupa oświetleniowego do 100 kg	szt	1,000		
260.	KNNR N009 10-02-06- 00	Demontaż na słupie/ścianie wysięgnika rurowego do 30 kg	szt	1,000		
270.	KNNR N009 10-05-03- 00	Demontaż oprawy oświetlenia zewnętrznego na słupie lub wysięgniku	kmpl	1,000		
			Razem:			
			OGÓŁEM KOSZTORYS:			