

| Ulica Poznańska w Dąbrówce         |                                   |  | gmina     |       |                            |                |
|------------------------------------|-----------------------------------|--|-----------|-------|----------------------------|----------------|
| Dopiewo                            |                                   |  |           |       |                            |                |
| KOSZTORYS OFERTOWY - BRANŻA GAZOWA |                                   |  |           |       |                            |                |
| Lp.                                | Nr<br>Specyfikacji<br>Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych   | Jednostka |       | Cena<br>jednostkowa<br>PLN | Wartość<br>PLN |
|                                    |                                   |  | Nazwa     | Ilość |                            |                |
| 1                                  | 2                                 | 3  | 4         | 5     | 6                          | 7              |
|                                    | D.01.03.06                        | Kolizje z gazociągami  |           |       |                            |                |
| 1                                  |                                   | - wykonanie wykopów z transportem gruntu na odkład Wykonawcy,                        | m³        | 132   |                            |                |
| 2                                  |                                   | - wykonanie podsypki piaskowej pod rurociągi grub. 15 cm,                            | m²        | 20    |                            |                |
| 3                                  |                                   | - zasypanie wykopów gruntem dowiezionym wraz z zagęszczeniem,                        | m³        | 125   |                            |                |
| 4                                  |                                   | - ułożenie gazociągu z rur PE100 SDR 11 o średnicy 63 mm                             | m         | 78    |                            |                |
| 5                                  |                                   | - przewiert sterowany rurą osłonową PE DN 125 mm                                     | m         | 8     |                            |                |
| 6                                  |                                   | - ułożenie taśmy znacznikowej żółtej szer 20 cm i drutu identyfikacyjnego DY 1,5 mm2 | m         | 78    |                            |                |
| 7                                  |                                   | - zabezpieczenie montażu i przygotowanie gazociągu do eksploatacji                   | m         | 78    |                            |                |
|                                    |                                   | Ogółem   | x         | x     | x                          |                |