

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont nawierzchni

Obiekt : DP nr 2402P Trzcielín - Stęszew

Remont drogi powiatowej nr 2402P Trzcielín - Stęszew na odcinku Trzcielín - S5 (odcinek I)

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Remont drogi powiatowej nr 2402P Trzcielina - Stęszew na odcinku Trzcielina - S5 (odcinek I)

Budowa : Remont nawierzchni

Obiekt : DP nr 2402P Trzcielina - Stęszew

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Numer specyfikacji : D-01.01.01a	2,035 km	
2	Pozycja Rozebranie krawężników betonowych o wymiarach: 15x30 cm, na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-01.02.04	118,000 m	
3	Pozycja Rozebranie ścieku z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-01.02.04	75,000 m	
4	Pozycja Rozebranie ław z betonu pod krawężniki i ściek Numer specyfikacji : D-01.02.04	12,010 m3	
5	Pozycja Rozebranie obrzeży betonowych Numer specyfikacji : D-01.02.04	83,000 m	
6	Pozycja Rozebranie istniejącego chodnika z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-01.02.04	166,000 m2	
7	Pozycja Zaladunek i wywóz gruzu z rozbiórki na składowisko Wykonawcy wraz z kosztami utylizacji Numer specyfikacji : D-01.02.04	23,911 m3	
8	Pozycja Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej - KRAWĘŻNIK NOWY Numer specyfikacji : D-08.01.01b	105,000 m	
9	Pozycja Ściek z kostki betonowej na ławie betonowej. KOSTKA NOWA Numer specyfikacji : D-08.05.06a	75,000 m	
10	Pozycja Obrzeże betonowe 8x30cm na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.03.01	83,000 m	
11	Pozycja Chodnik z kostki betonowej - 50% materiał z rozbiórki Numer specyfikacji : D-05.03.23a	166,000 m2	
12	Pozycja Oczyszczenie podłoża pod warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a	11 572,500 m2	

Remont drogi powiatowej nr 2402P Trzciel - Stęszew na odcinku Trzciel - S5 (odcinek I)

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	Pozycja Skropienie podłoża pod w-wę wyrównawczą emulsją asfaltową Numer specyfikacji : D-04.03.01a	11 572,500 m2	
14	Pozycja Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W śr. grub. 5,3cm (min. 3cm) Numer specyfikacji : D-05.03.05b	11 572,500 m2	
15	Pozycja Oczyszczenie podłoża pod warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	11 572,500 m2	
16	Pozycja Skropienie podłoża pod w-wę ścieralną emulsją asfaltową Numer specyfikacji : D-04.03.01a	11 572,500 m2	
17	Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	11 572,500 m2	
18	Pozycja Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	3 980,000 m2	
19	Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-08.04.01b	52,000 m2	
20	Pozycja Oznakowanie poziome jezdni Numer specyfikacji : D-07.01.01	258,600 m2	
21	Pozycja Regulacja pionowa: włączów kanałowych Numer specyfikacji : D-03.02.01a	2,000 szt	
22	Pozycja Regulacja pionowa: krętek ściekowych ulicznych Numer specyfikacji : D-03.02.01a	3,000 szt	
Wartość kosztorysowa robót					