

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych -
ZADANIE NR 3**

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 3

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

1 ZADANIE NR 3 - gmina: Murowana Goślina, Swarzędz, Kostrzyn**1.1 Droga powiatowa nr 2407P - odcinek Kobylnica - Gruszczyn (słupki blokujące)**

1	Pozycja Ścinanie poboczy między słupkami blokującymi o grubości 30 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	1 600,000 m2	
---	---	--------------	--	-------	-------

1.2 Droga powiatowa nr 2029P - Trojanowo - Długa Goślina

2	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	250,000 m2	
---	--	------------	--	-------	-------

1.3 Droga powiatowa nr 2407P - Kobylnica - Gruszczyn

3	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 20 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	100,000 m2	
---	--	------------	--	-------	-------

1.4 Droga powiatowa nr 2489P odcinek m. Garby

4	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	300,000 m2	
---	--	------------	--	-------	-------

1.5 Droga powiatowa nr 2398P odcinek Boduszewo - Głębocko

5	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	1 150,000 m2	
---	--	--------------	--	-------	-------

1.6 Droga powiatowa nr 2445P - m. Gułtowy

6	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	200,000 m2	
---	---	------------	--	-------	-------

Wartość kosztorysowa robót