

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych -  
ZADANIE NR 4**

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : ..... Data : .....

## Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 4

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

**1 ZADANIE NR 4 - gmina: Mosina, Kórnik****1.1 Droga powiatowa nr 2460P - odcinek I - m. Czapury, odcinek II - Sasinowo - Rogalinek**

1	Pozycja	2 990,000 m2	.....	.....
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

**1.2 Droga powiatowa nr 2462P - Rogalinek - Kubalin**

2	Pozycja	7 560,000 m2	.....	.....
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

**1.3 Droga powiatowa nr 2464P - Czmoniec - granica powiatu**

3	Pozycja	5 190,000 m2	.....	.....
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

**1.4 Droga powiatowa nr 2468P - m. Prusinowo 41-43**

4	Pozycja	105,000 m2	.....	.....
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

**1.5 Droga powiatowa nr 2489P - odcinek - m. Koninko**

5	Pozycja	630,000 m2	.....	.....
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

**1.6 Droga powiatowa nr 2461P odcinek w m. Borówiec od ronda do S11 - ścieżka rowerowa**

6	Pozycja	615,000 m2	.....	.....
Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy. Dotyczy ścinki przy ścieżce rowerowej pomiędzy jezdnią i ścieżką oraz pomiędzy ścieżką a lasem.				
Numer specyfikacji : D-06.03.01				

7	Pozycja	820,000 m2	.....	.....
Oczyszczenie - zamiatanie nawierzchni ścieżki rowerowej				
Numer specyfikacji : D-05.03.00b				

Wartość kosztorysowa robót

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 4**  
1. ZADANIE NR 4 - gmina: Mosina, Kórnik

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

--- Koniec wydruku ---