

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa : **Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

**Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych -
ZADANIE NR 1 - 5**

Investor : **Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu**

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Jednostka autorska : ZDP w Poznaniu
Opracował : Ireneusz Piaseczny
Sprawdził : Jacek Czerwiński

Data : 2019-06-04

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 1 - 5

Budowa : Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym

Obiekt : Drogi powiatowe

Data: 2019-07-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
1	ZADANIE NR 1 - gmina: Buk, Dopiewo, Komorniki, Stęszew		
1.1	Droga powiatowa nr 2388P - odcinek Walerianowo - Rosnówko		
1	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 3+900 - 4+730 strona lewa: 830 * 1.50 = 1 245,00 km 4+730 - 5+200 strona lewa: 470 * 3.00 = 1 410,00 km 3+900 - 4+730 strona prawa: 830 * 1.50 = 1 245,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 3 900,000	3 900,000	m2
1.2	Droga powiatowa nr 2415P - odcinek Dopiewiec - Konarzewo		
2	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 0+000 - 0+800 strona lewa: 800 * 1.50 = 1 200,00 km 0+000 - 0+800 strona prawa: 800 * 1.50 = 1 200,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 2 400,000	2 400,000	m2
1.3	Droga powiatowa nr 2402P - odcinek Dopiewo - Stęszew		
3	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 0+480 - 0+810 strona lewa: 330 * 1.50 = 495,00 km 1+380 - 4+680 strona lewa: 3300 * 1.50 = 4 950,00 km 0+710 - 1+080 strona prawa: 370 * 1.50 = 555,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 6 000,000	6 000,000	m2
4	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a km 1+380 - 4+680 strona lewa: 3300 * 0.50 = 1 650,000 Razem = 1 650,000	1 650,000	m2
1.4	Droga powiatowa nr 2500P - odcinek Skrzyńki - Tomiczki		
5	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 5+600 - 6+770 strona lewa: 1170 * 2.00 = 2 340,00 km 5+550 - 6+770 strona prawa: 1220 * 2.00 = 2 440,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 4 780,000	4 780,000	m2
1.5	Droga powiatowa nr 2412P - odcinek Trzcielín - Konarzewo		
6	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 0+120 - 1+880 strona lewa: 1760 * 1.00 = 1 760,00 km 0+120 - 1+950 strona prawa: 1830 * 1.00 = 1 830,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 3 590,000	3 590,000	m2
2	ZADANIE NR 2 - gmina: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne		
2.1	Droga powiatowa nr 1865P - odcinek Przybroda - Cerekwica		
7	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a km 0+747 - 1+590 str lewa: 843 * 0.50 = 421,500 km 1+770 - 2+710 str lewa: 940 * 0.50 = 470,000 km 0+812 - 2+090 str prawa: 1278 * 0.50 = 639,000	1 594,000	m2

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 1 - 5
2. ZADANIE NR 2 - gmina: Rokietnica, Suchy Las, Tarnowo Podgórne

Data: 2019-07-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	km 2+309 - 2+391 str prawa: km 2+395 - 2+440 str prawa:	82 * 0.50 = 45 * 0.50 = Razem =	41,000 22,500 <u>1 594,000</u> m2
8	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	300 * 1.0 = Razem =	300,000 <u>300,000</u> m2
2.2 Droga powiatowa nr 2428P - odcinek Gołęczewo - Sobota			
9	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a km 0+470 - 1+850 str lewa: km 0+470 - 1+850 str prawa:	1380 * 0.50 = 1380 * 0.50 = Razem =	690,000 690,000 <u>1 380,000</u> m2
3 ZADANIE NR 3 - gmina: Murowana Goślina, Swarzędz, Kostrzyn			
3.1 Droga powiatowa nr 2407P - odcinek Kobylnica - Gruszczyn (słupki blokujące)			
10	Pozycja Ścinanie poboczy między słupkami blokującymi o grubości 30 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01	800 * 2.00 = Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	1 600,00 <u>1 600,000</u> m2
3.2 Droga powiatowa nr 2029P - Trojanowo - Długa Goślina			
11	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	500 * 0.50 = Razem =	250,000 <u>250,000</u> m2
3.3 Droga powiatowa nr 2407P - Kobylnica - Gruszczyn			
12	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 20 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	100 * 1.00 = Razem =	100,000 <u>100,000</u> m2
3.4 Droga powiatowa nr 2489P odcinek m. Garby			
13	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	600 * 0.50 = Razem =	300,000 <u>300,000</u> m2
3.5 Droga powiatowa nr 2398P odcinek Boduszewo - Głębocko			
14	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	2300 * 0.50 = Razem =	1 150,000 <u>1 150,000</u> m2
3.6 Droga powiatowa nr 2445P - m. Gułtowy			
15	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01		200,000 m2

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 1 - 5
3. ZADANIE NR 3 - gmina: Murowana Goślina, Swarzędz, Kostrzyn

Data: 2019-07-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	$100 * 2.00 =$	200,00	
	Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	200,000	m2
4 ZADANIE NR 4 - gmina: Mosina, Kórnik			
4.1 Droga powiatowa nr 2460P - odcinek I - m. Czapury, odcinek II - Sasinowo - Rogalinek			
16	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 1+560 - 1+740 strona lewa: $180 * 1.50 =$ 270,00 km 7+660 - 8+660 strona prawa: $1000 * 2.00 =$ 2 000,00 km 8+840 - 9+320 strona prawa: $480 * 1.50 =$ 720,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	2 990,000	m2
4.2 Droga powiatowa nr 2462P - Rogalinek - Kubalin			
17	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 0+000 - 3+780 strona lewa: $3780 * 1.00 =$ 3 780,00 km 0+000 - 3+780 strona prawa: $3780 * 1.00 =$ 3 780,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	7 560,000	m2
4.3 Droga powiatowa nr 2464P - Czmoniec - granica powiatu			
18	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 7+100 - 8+200 strona lewa: $1100 * 1.50 =$ 1 650,00 km 7+100 - 8+200 strona prawa: $1100 * 1.50 =$ 1 650,00 km 8+600 - 9+230 strona lewa: $630 * 1.50 =$ 945,00 km 8+600 - 9+230 strona prawa: $630 * 1.50 =$ 945,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	5 190,000	m2
4.4 Droga powiatowa nr 2468P - m. Prusinowo 41-43			
19	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 4+580 - 4+650 strona lewa: $70 * 1.50 =$ 105,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	105,000	m2
4.5 Droga powiatowa nr 2489P - odcinek - m. Koninko			
20	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 13+360 - 13+780 str. lewa: $420 * 1.50 =$ 630,000 Razem =	630,000	m2
4.6 Droga powiatowa nr 2461P odcinek w m. Borówiec od ronda do S11 - ścieżka rowerowa			
21	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowyladowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy. Dotyczy ścinki przy ścieżce rowerowej pomiędzy jezdnią i ścieżką oraz pomiędzy ścieżką a lasem. Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 12+030 - 12+440 ścieżka rowerowa: $410 * (1.00 + 0.50) =$ 615,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =	615,000	m2
22	Pozycja Oczyszczenie - zamiatanie nawierzchni ścieżki rowerowej Numer specyfikacji : D-05.03.00b	820,000	m2

Ścinka poboczy oraz uzupełnienie poboczy kruszywem kamiennym odcinków dróg powiatowych - ZADANIE NR 1 - 5
4. ZADANIE NR 4 - gmina: Mosina, Kórnik

Data: 2019-07-12

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary
	km 12+030 - 12+440 ścieżka rowerowa: 410 * 2.00 = 820,000 Razem = 820,000		m2
5 ZADANIE NR 5 - gmina: Kórnik, Kleszczewo			
5.1 Droga powiatowa nr 2440P - odcinek Nagradowice - Bugaj			
23	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a km 8+370 - 8+870 str. L: 500 * 0.50 = 250,00 km 8+370 - 8+870 str. L: 500 * 0.50 = 250,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 500,000	500,000	m2
5.2 Droga powiatowa nr 2480P - odcinek Czmoń - granica powiatu			
24	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a km 0+400 - 1+733 str. L: 1333 * 0.50 = 666,50 km 0+590 - 1+733 str. P: 1143 * 0.50 = 571,50 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 1 238,000	1 238,000	m2
5.3 Droga powiatowa nr 2489P odcinek Garby (granica gminy) - Tulce			
25	Pozycja Mechaniczne ścinanie poboczy o grubości 20 cm, z załadowaniem na samochód samowładowczy i odwiezieniem nadmiaru ścinki na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-06.03.01 km 5+750 - 7+040 str. L: 1290 * 1.00 = 1 290,000 km 5+750 - 7+290 str. P: 1540 * 1.00 = 1 540,000 Razem = 2 830,000	2 830,000	m2
26	Pozycja Uzupełnienie i utwardzenie poboczy granitową mieszanką kamienia łamanego o grubości 10 cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a km 5+750 - 7+040 str. L: 1290 * 0.50 = 645,00 km 5+750 - 7+290 str. P: 1540 * 0.50 = 770,00 Razem (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) = 1 415,000	1 415,000	m2

--- Koniec wydruku ---