

ZDP-00-104 : KOSZTORYS**bud: Przebudowa drogi powiatowej nr 2484P Pobiedziska - Rybitwy na odcinku****ob: Droga powiatowa Pobiedziska - Rybitwy nr 2484P na odcinku Latalice - granica****rob: Drogowe - remontowe II ETAP km 0+435,00 do km 1+200,00**

<i>Poz</i>	<i>Symbol</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Jedn</i>	<i>Ilość</i>	<i>Cena j.</i>	<i>Wartość</i>
DZIAŁ A1		CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu				
10.	KNR 201-01-19-03-00	D- Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wytyczenie robocze oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,770		
20.	KNR 231-08-18-08-00	D- Rozebranie słupków do znaków drogowych z dostarczeniem do magazynu ZDP Biskupice	szt	3,000		
30.	KNR 231-07-03-03-00	D- Zdjęcie znaku drogowego z dostarczeniem do magazynu ZDP Biskupice	szt	3,000		
40.	KNR 231-20-06-04-00	D- Frezowanie na zimno nawierzchni asfaltowej grub 4 cm z odwiezieniem urobku do 20km na podłączeniach i korekcyjne w przekroju podłużnym i poprzecznym wg tabeli frezowań	m2	114,000		
50.	KNR 201-02-02-04-10	D- Roboty ziemne koparką przedsiębierną 0,60 m3 w gruncie kat 1-2 z transportem wywrotkami 10 Mg na odl do 5 km wg tabeli robót ziemnych	m3	471,180		
			Razem:			
DZIAŁ A2		CPV 45233320-8: Fundamentowanie dróg- poszerzenie				
10.	KNR 231-04-02-03-00	D- Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15	m3	76,500		
20.	KNR 231-04-07-05-00	D- Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	1530,000		
30.	KNNR N006-01-09-02-10	D- Podbudowa betonowa C3/4 z betoniarni grub 15 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	1430,280		
40.	KNNR N006-01-13-02-10	D- Warstwa podbudowy z KLSM 0-31,5mm grub 20 cm kruszywo WA24-2 F2, LA<=30	m2	1430,280		
50.	KNR 231-10-04-07-00	D- Skropienie poszerzonej podbudowy i nawierzchni emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m2	m2	1530,280		
60.	KNNR N001-04-10-01-00	D- Ułożenie bitumicznej siatki antyspękaniaowej o wytrzymałości na rozciąganie w obu kierunkach >=100kN/m na łączeniach nawierzchni -poszerzenia umocowanej emulsją asfaltową	m2	1530,000		
70.	KNR 231-01-08-02-00	D- Mechaniczne wyrównanie podbudowy mieszanką asfaltową AC11W - zaklinowanie z warstwa wyrównawczą poszerzonej podbudowy - srednio 5cm zgodnie z tabeli nakładek	Mg	916,340		
			Razem:			
DZIAŁ A3		CPV 45233250-6: Roboty w zakresie nawierzchni peronu				
10.	KNR 231-04-02-03-00	D- Ława pod obrzeże betonowa zwykła C12/15	m3	2,400		
20.	KNR 231-04-07-05-00	D- Obrzeże betonowe 8x30x100 cm na podsypce cementowo-piaskowej przy peronach	metr	48,000		
30.	KNNR N006-04-03-04-01	D- Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	40,000		
40.	KNNR N006-01-09-01-10	D- Podbudowa betonowa C3/4 szer 2,0 grub 10 cm z pielęgnacją piaskiem i wodą	m2	80,000		

50.	KNR 231-05-11-03-01	D- Nawierzchnia peronu z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej Uwaga! 40cm nawierzchni przy krawężniku z kostki betonowej kolor czerwony.!	m2	80,000
60.	KNR 231-06-07-04-00	D- Ściek 2-rzędowy płaski z kostki betonowej 8*10*20 szarej na podsypce cementowo-piaskowej	metr	40,000
				Razem:
DZIAŁ A4		CPV 45233223-8:Nawierzchnia drogi powiatowej		
10.	KNR 231-10-04-07-00	D- Skropienie wyrównanej podbudowy bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m2	4576,500
20.	KNR 231-03-11-05-00	D- Nawierzchnia warstwa ścieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej o nieciąglym uziarnieniu SMA8 o grub 3 cm pod ruch KR 2 z zawartością parafiny w asfalcie 50/70 <=1% wymagania podwyższone wg wytycznych WT1 i WT2 z 2014r.	m2	4576,500
				Razem:
DZIAŁ A5		CPV 45233223-8:Nawierzchnia zjazdów z drogi powiatowej		
10.	KNNR N006-02-04-01-10	D- Nawierzchnia zjazdów z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm kruszywo o parametrach WA24-2, F2 ,LA<=30	m2	232,000
				Razem:
DZIAŁ A6		CPV 45232452-5: Oczyszczenie i odtworzenie rowów		
10.	KNR 201-02-23-01-00	D- Wykopy płytkich rowów do 0,5 m3 objętości na 1 m/b rowu koparkami podsiębiernymi 0,25 m3 w gruncie kat 1-2 z odwozem nadmiaru gruntu	m3	150,000
20.	KNR 201-04-21-02-00	D- Wykopy ręcznie płytkich rowów po koparkach grub do 10 cm w gruncie kat 1-2	m3	30,000
30.	KNR 201-04-21-02-00	D- Wykopy ręcznie głębokich rowów i kanałów po koparkach grub do 15 cm w gruncie kat 1-2	m3	64,000
				Razem:
DZIAŁ A7		CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania		
10.	KNR 201-03-13-01-00	D- Formowanie pobocza ręcznie ziemią dowożoną samochodami wywrotkami grunt kat 1- grubości 10cm-ziemia z poszerzenia drogi	m3	765,000
20.	KNR 201-02-36-03-00	D- Zagęszczanie pobocza zagęszczarkami grunt sypki kat 1-3	m3	76,500
30.	KNNR N006-01-13-05-00	D- Nawierzchnia pobocza z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm WA24-2,F2 LA<=30	m2	889,000
40.	KNR 231-07-02-02-00	D- Słupek do znaku drogowego z rur stalowych ocynkowanych fi 70 z zamknięciem góry słupka kapturkiem z PCV- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	szt	6,000
50.	KNR 231-07-03-02-00	D- Przymocowanie znaku drogowego o powierzchni pow 0,3 m2 z folia odblaskową typu 2 przyrmatyczną- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	szt	6,000
60.	KNR 231-07-02-02-00	D- Montaz na łukach słupków prowadzących U-1a- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	szt	25,000
70.	KNR 231-07-06-03-00	D- Malowanie farbą akrylową do nawierzchni linii krawędziowych przerywanych- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji rychu	m2	87,640
80.	KNR 231-07-06-02-00	D- Malowanie farbą akrylową do nawierzchni linii ciągłych krawędziowych mechanicznie- zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu	m2	22,420

Razem wartość kosztorysowa netto:

Podatek VAT :

OGÓŁEM BRUTTO: