

# KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Poprawa warunków odwodnienia**

Obiekt : **Drogi powiatowe**

**Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 2**

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca : .....

Adres : .....

Wartość kosztorysowa robót : ..... zł

Podatek VAT ..... % : ..... zł

Wartość robót ogółem : ..... zł

Słownie : .....

Opracował : ..... Data : .....

## Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 2

Budowa : Poprawa warunków odwodnienia

Obiekt : Drogi powiatowe

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----	------------------------------------	-------	------	------------------	----------------

## 1 ZADANIE Nr 2

## 1.1 DP nr 2400P m. Rokietnica ul. Obornicka

1	Pozycja Cięcie piłą nawierzchni : bitumicznych, na głębokość od 6 do 10 cm Numer specyfikacji : D-01.02.04	24,000 m		.....	.....
2	Pozycja Rozbiórka nawierzchni bitumicznej Numer specyfikacji : D-01.02.04	8,000 m2		.....	.....
3	Pozycja Rozebranie podbudowy z kruszywa łamanego Numer specyfikacji : D-01.02.04	8,000 m2		.....	.....
4	Pozycja Wykopy pod studzienki Numer specyfikacji : D-02.01.01	16,000 m3		.....	.....
5	Pozycja Demontaż studzienki ściekowej ulicznej betonowej o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu Numer specyfikacji : D-01.02.04	8,000 kpl		.....	.....
6	Pozycja Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu Numer specyfikacji : D-03.02.01	8,000 szt		.....	.....
7	Pozycja Podłączenie przykanalika do studzienek wraz z dołożeniem rury Numer specyfikacji : D-03.02.01	8,000 szt		.....	.....
8	Pozycja Zasypanie i zagęszczenie wykopów ziemią z odkładu Numer specyfikacji : D-02.01.01	27,000 m3		.....	.....
9	Pozycja Odtworzenie podbudowy z kruszywa łamanego grub. 25cm Numer specyfikacji : D-04.04.02	8,000 m2		.....	.....
10	Pozycja Odtworzenie nawierzchni bitumicznej, warstwa wiążąca 5cm i ścieralna grub. 5cm Numer specyfikacji : D-05.03.17	8,000 m2		.....	.....

## 1.2 DP nr 1872P m. Tarnowo Podgórne ul. 23 Października

11	Pozycja Studnia chłonna z kręgów betonowych fi 1000mm, pokrywa betonowa, głębokość 2,0m wraz z robotami towarzyszącymi	1,000 szt		.....	.....
----	---	-----------	--	-------	-------

## Poprawa warunków odwodnienia w ciągach dróg powiatowych. Zadanie Nr 2

1. ZADANIE Nr 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [ zł ]
-----					
Numer specyfikacji : D-03.02.01					

12	Pozycja Przykanalik d-200 z włączeniem do dwóch studni chłonnych ( wraz z robotami towarzyszącymi) Numer specyfikacji : D-03.02.01	3,000 m		.....	.....
----	--	---------	--	-------	-------

**1.3 DP nr 2431P m. Suchy Las ul. Sucholeska**

13	Pozycja Demontaż ścieku betonowego skarpowego z wywozem gruzu Numer specyfikacji : D-01.02.04	3,000 m		.....	.....
----	---	---------	--	-------	-------

14	Pozycja Uzupełnienie ubytków skarpy i wykonanie ławy pod ściek skarpowy z betonu B-15 Numer specyfikacji : D-08.05.01	2,500 m3		.....	.....
----	---	----------	--	-------	-------

15	Pozycja Montaż ścieku skarpowego Numer specyfikacji : D-08.05.01	3,000 m		.....	.....
----	--	---------	--	-------	-------

**1.4 DP 2400P m. Bytkowo ul. Obornicka/Pawłowicka**

16	Pozycja Oczyszczenie z namułu przepustu średnicy: 0,40 m z wywozem urobku Numer specyfikacji : D-03.01.07a	10,000 m		.....	.....
----	--	----------	--	-------	-------

17	Pozycja Oczyszczenie rowu z namułu z wyprofilowaniem skarp rowu, z wywozem urobku Numer specyfikacji : D-03.01.07a	10,000 m		.....	.....
----	--	----------	--	-------	-------

18	Pozycja Warstwa piasku stabilizowanego cementem C3/4 grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	22,000 m2		.....	.....
----	--	-----------	--	-------	-------

19	Pozycja Umocnienie skarp i dna rowów płytami ażurowymi o wymiarach 40x60x8 cm na podsypce piaskowej grub.5 cm Numer specyfikacji : D-06.01.01b	16,000 m2		.....	.....
----	--	-----------	--	-------	-------

<b>Wartość kosztorysowa robót</b>					
-----------------------------------	--	--	--	--	--