

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont drogi

Obiekt : Droga powiatowa nr 2408P odcinek Tuczno - Karłowice

Remont drogi powiatowej nr 2408P odcinek Tuczno - Karłowice

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : **Data :**

Remont drogi powiatowej nr 2408P odcinek Tuczno - Karłowice

Budowa : Remont drogi

Objekt : Droga powiatowa nr 2408P odcinek Tuczno - Karłowice

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|--|------------|------|------------------|----------------|
| 1 | Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a | 2,700 km | | | |
| 2 | Pozycja Rozebranie istniejącego krawężnika betonowego z wywozem materiału na składowisko Wykonawcy Numer specyfikacji : D-01.02.04 | 330,000 m | | | |
| 3 | Pozycja Wykonanie koryta pod zjazdu, o głębokości 20cm Numer specyfikacji : D-04.01.01 | 266,400 m2 | | | |
| 4 | Pozycja Wykonanie koryta pod peron o głębokości: 10 cm Numer specyfikacji : D-04.01.01 | 60,000 m2 | | | |
| 5 | Pozycja Wykonanie koryta pod poszerzenie, o głębokości 40cm Numer specyfikacji : D-04.01.01 | 444,300 m2 | | | |
| 6 | Pozycja Krawężnik betonowy 15x30cm na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b | 360,000 m | | | |
| 7 | Pozycja Przełożenie obrzeża betonowego (w tym 20% nowego obrzeża) Numer specyfikacji : D-08.03.01a | 330,000 m | | | |
| 8 | Pozycja Rozebranie istniejącego chodnika z kostki betonowej z oczyszczeniem pod ponowne wbudowanie kostki Numer specyfikacji : D-01.02.04 | 495,000 m2 | | | |
| 9 | Pozycja Rozebranie istniejących zjazdów z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-01.02.04 | 82,250 m2 | | | |
| 10 | Pozycja Podbudowa pod przełożenie i poszerzenie chodnika oraz peron z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 grub. 12cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a | 664,750 m2 | | | |
| 11 | Pozycja Odtworzenie chodnika z kostki z rozbiórki (w tym 20% nowej kostki), poszerzenie chodnika oraz peron z nowej kostki betonowej grub. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej -KOSTKA Z ROZBIÓRKI ok. 400m2 Numer specyfikacji : D-05.03.23a | 664,750 m2 | | | |

Remont drogi powiatowej nr 2408P odcinek Tuczno - Karlowice

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----|--|------------|------|------------------|----------------|
| 12 | Pozycja Podbudowa pod przełożenie i poszerzenie zjazdów z mieszanki związanej cementem C 12/15 grub. 15cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a | 348,700 m2 | | | |
| 13 | Pozycja Odtworzenie zjazdów z kostki z rozbiórki (w tym 20% nowej kostki), poszerzenie zjazdów z nowej kostki betonowej grub. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-05.03.23a | 348,700 m2 | | | |
| 14 | Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdu z kostki kamiennej Numer specyfikacji : D-08.04.01e | 27,000 m2 | | | |
| 15 | Pozycja Obrzeża betonowe 30x8 cm, na podsypce: cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-08.03.01 | 75,000 m | | | |
| 16 | Pozycja Rozbiórka jezdni z podbudową pod przykanaliki Numer specyfikacji : D-01.02.04 | 50,000 m2 | | | |
| 17 | Pozycja Wykop wąskoprzestrzenny pod przykanaliki Numer specyfikacji : D-02.01.01 | 32,000 m3 | | | |
| 18 | Pozycja Przykanaliki z rur kanalizacyjnych PCW o średnicy 200 mm Numer specyfikacji : D-03.02.01 | 32,000 m | | | |
| 19 | Pozycja Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów, o średnicy 500 mm: z osadnikiem bez syfonu Numer specyfikacji : D-03.02.02 | 4,000 szt | | | |
| 20 | Pozycja Obudowa wylotów rur z kamienia brukowego Numer specyfikacji : D-06.01.01 | 16,000 m2 | | | |
| 21 | Pozycja Ściek z dwóch rzędów kostki brukowej na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.05.06a | 160,000 m | | | |
| 22 | Pozycja Warstwa odcinająca na poszerzeniu z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 grub. 15cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a | 444,300 m2 | | | |
| 23 | Pozycja Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwiązanego grub. 20 cm Numer specyfikacji : D-04.04.02b | 494,300 m2 | | | |
| 24 | Pozycja Frezowanie jezdni bitumicznej z wywozem materiału z rozbiórki, grubość frezowania 6 cm (wczep | 165,000 m2 | | | |

Remont drogi powiatowej nr 2408P odcinek Tuczno - Karlowice

| Lp. | Podstawa kalkulacji / opis pozycji | Ilość | J.m. | Cena jednostkowa | Wartość [zł] |
|-----------------------------------|--|---------------|------|------------------|----------------|
| | pod poszerzenie) Numer specyfikacji : D-05.03.11 | | | | |
| 25 | Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę podbudowy Numer specyfikacji : D-04.03.01a | 546,300 m2 | | | |
| 26 | Pozycja Podbudowa z betonu asfaltowego AC16P grub. 6cm Numer specyfikacji : D-04.07.01a | 546,300 m2 | | | |
| 27 | Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a | 15 854,750 m2 | | | |
| 28 | Pozycja Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm (średnio 6,4 cm) Numer specyfikacji : D-05.03.05b | 15 854,750 m2 | | | |
| 29 | Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę ścieralną Numer specyfikacji : D-04.03.01a | 16 119,250 m2 | | | |
| 30 | Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a | 16 119,250 m2 | | | |
| 31 | Pozycja Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a | 5 070,000 m2 | | | |
| 32 | Pozycja Oznakowanie poziome Numer specyfikacji : D-07.01.01 | 313,410 m2 | | | |
| 33 | Pozycja Przestawienie znaków drogowych Numer specyfikacji : D-07.02.03 | 2,000 szt | | | |
| Wartość kosztorysowa robót | | | | | |