

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Remont drogi

Obiekt : Droga powiatowa nr 2487P Tuczno - Jerzykowo na odcinku Kowalskie - Jerzykowo

Remont drogi powiatowej nr 2487P Tuczno - Jerzykowo na odcinku Kowalskie - Jerzykowo

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : **Data :**

Remont drogi powiatowej nr 2487P Tuczno - Jerzykowo na odcinku Kowalskie - Jerzykowo

Budowa : Remont drogi

Obiekt : Droga powiatowa nr 2487P Tuczno - Jerzykowo na odcinku Kowalskie - Jerzykowo

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a	2,093 km	
2	Pozycja Wydłużenie przepustu z rur PVC fi 315 Numer specyfikacji : D-03.01.03a	6,000 m	
3	Pozycja Zasypanie wykopów po kanalizacji Numer specyfikacji : D-03.01.03a	10,500 m3	
4	Pozycja Wykonanie koryta pod chodnik Numer specyfikacji : D-04.01.01	10,300 m2	
5	Pozycja Krawężnik betonowy 15x30 cm na ławie betonowej Numer specyfikacji : D-08.01.01b	34,500 m	
6	Pozycja Obrzeże betonowe 8x30 cm Numer specyfikacji : D-08.03.01	16,000 m	
7	Pozycja Podbudowa pod chodnik z mieszanki związanej cementem C 1,5/2 grub. 15cm Numer specyfikacji : D-04.05.01a	18,300 m2	
8	Pozycja Chodnik z kostki brukowej betonowej o grubości: 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej Numer specyfikacji : D-05.03.23a	18,300 m2	
9	Pozycja Frezowanie profilujące nawierzchni bitumicznej śr. grubości 3 cm w km zgodnie z tabelą wyrównań Numer specyfikacji : D-05.03.11	204,000 m2	
10	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a	10 720,250 m2	
11	Pozycja Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm (średnio 6,4 cm) Numer specyfikacji : D-05.03.05b	10 720,250 m2	
12	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę ścierną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	10 924,250 m2	

Remont drogi powiatowej nr 2487P Tuczno - Jerzykowo na odcinku Kowalskie - Jerzykowo

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
13	Pozycja Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	10 924,250	m2
14	Pozycja Pobocza i zjazdy z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	4 042,500	m2
15	Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdów i powierzchni wokół studni w poboczu z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-08.04.01b	347,800	m2
16	Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdów z płyt betonowych Numer specyfikacji : D-08.04.01a	8,000	m2
17	Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdów z płyt kamiennych Numer specyfikacji : D-08.04.01e	29,000	m2
18	Pozycja Regulacja wysokościowa wjazdów studni w obudowie betonowej Numer specyfikacji : D-03.02.01a	30,000	szt
19	Pozycja Regulacja wysokościowa wjazdów studni w poboczu Numer specyfikacji : D-03.02.01a	12,000	szt
20	Pozycja Oznakowanie poziome Numer specyfikacji : D-07.01.01	252,300	m2
Wartość kosztorysowa robót					