

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : **Remont drogi**

Obiekt : **Droga powiatowa nr 2469P Dymaczewo - Borkowice**

Remont drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo - Drużyna na odcinku Dymaczewo - Borkowice

Inwestor : Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu

Adres : 61-851 Poznań ul. Zielona 8

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

Opracował : Data :

Remont drogi powiatowej nr 2469P Dymaczewo - Drużyna na odcinku Dymaczewo - Borkowice

Budowa : Remont drogi

Obiekt : Droga powiatowa nr 2469P Dymaczewo - Borkowice

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jednostkowa	Wartość [zł]
1	Pozycja Roboty pomiarowe Numer specyfikacji : D-01.01.01a	2,117 km	
2	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę wyrównawczą Numer specyfikacji : D-04.03.01a	11 676,500 m2	
3	Pozycja Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC11W grub. minimum 3cm (średnio 6,0 cm), w tym ok. 15% powierzchni do wykonania w min. 2 warstwach Numer specyfikacji : D-05.03.05b	11 676,500 m2	
4	Pozycja Oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podłoża pod warstwę ścierną Numer specyfikacji : D-04.03.01a	11 746,500 m2	
5	Pozycja Warstwa ścierną z betonu asfaltowego AC11S grub. 4cm Numer specyfikacji : D-05.03.05a	11 746,500 m2	
6	Pozycja Pobocza i zjazd z kruszywa łamanego niezwiązanego grub. 10cm Numer specyfikacji : D-06.03.01a	4 493,000 m2	
7	Pozycja Regulacja wysokościowa zjazdów z kostki betonowej Numer specyfikacji : D-08.04.01b	208,000 m2	
8	Pozycja Oznakowanie poziome Numer specyfikacji : D-07.01.01	254,200 m2	
				Wartość kosztorysowa robót	