

KOSZTORYS OFERTOWY ZDP-00-002

CPV: 45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

Budowa: Remont drogi powiatowej nr 2495P w Puszczykowie, ul. Dworcowa , na odcinku od ul.Mazurskiej do DW 430

Obiekt: Droga powiatowa 2495P w Puszczykowie ul. Dworcowa, na odcinku od ul,Mazurskiej do DW nr 430

Rodzaj robót: Drogowe - remontowe km 0+000,00 do km 0+323,,90

Lokalizacja: Droga powiatowa nr 2495P Komorniki - Puszczykowo w m. Puszczykowo ul. Dworcowa na odcinku od ul. Mazurskiej do DW 430 km 0+000,00 do km 0+323,90 L=323,90m

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Poznaniu
61-851 Poznań
ul. Zielona 8

KOSZTORYS ZDP-00-002

Strona 1

09-09-2019

SYKAL-002567

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
----	-----	---	---------------	-------	------	---------

A1 CPV 45111200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

A1	10	D-01.01.01a Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym wytyczenie robocze oraz inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza	km	0,32
A1	20	D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 3 cm przy pętlach indukcyjnych zamontowanych w jezdni z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²	449,10
A1	30	D-05.03.11 Frezowanie nawierzchni asfaltowej grub 7 cm z odwiezieniem urobku na składowisko Wykonawcy	m ²	1928,80
A1	40	D-01.02.04 Rozebranie krawężnika betonowego 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy	metr	110,00
A1	50	D-01.02.04 Rozebranie ławy pod krawężniki z betonu z odwozem na składowisko Wykonawcy	m ³	6,60
A1	60	D-01.02.04 Rozebranie obrzeża 8x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy	metr	61,00
A1	70	D-01.02.04 Rozebranie chodnika z płyt betonowych 30x30 cm na podsypce piaskowej z odwozem na składowisko Wykonawcy	m ²	104,25
A1	80	D-01.02.04 Rozebranie poręczy ochronnych rurowych z odwozem na składowisko Wykonawcy	metr	8,00

A2 CPV 45233222-1: Roboty budowlane w zakresie nawierzchni chodników

A2	10	D-08.01.01 Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm ława betonowa C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej	metr	110,00
A2	20	D-08.03.01 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z ława betonowa C12/15	metr	61,00
A2	30	D-04.02.01 Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości grub 10 cm zagęszczarka	m ²	91,50

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
A2	40	D-05.03.23a Nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej grub 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej h=5cm	m ²	91,50
A2	50	D-05.03.23a Remont chodnika z płyt betonowych 35x35 cm na podsypce piaskowej spoiny z zaprawy cementowej - na luku ul. Mazurskiej- materiał z odzysku z rozbiórki	m ²	12,00
A2	60	D-03.02.01a Regulacja pionowa włączów kanałowych w chodniku	szt	1,00
<hr/>						
A3	CPV 45233223-8:Nawierzchnia drogi powiatowej					
A3	10	D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej po sfrezowaniu	m ²	2377,90
A3	20	D-04.03.01 Skropienie oczyszczonej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	1928,80
A3	30	D-05.03.05b Ułożenie warstwy wiążąco-wyrównawczej z mieszanki asfaltowej AC11W średnio 3cm 75kg/m2	Mg	144,66
A3	40	D-04.03.01 Skropienie warstwy wiążąco-wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m2	m ²	2377,90
A3	50	D-05.03.13a Nawierzchnia asfaltowa warstwa ścieralna AC11S grub 4 cm	m ²	2377,90
<hr/>						
A4	CPV 45111291-4: Roboty w zakresie zagospodarowania terenu					
A4	10	D-06.03.01a Nawierzchnia pobocza obustronnego z KŁSM 0/31,5mm grub 10 cm szerokości 1,00m z kruszywa WA24-2,F2 LA<=30	m ²	520,00
A4	20	D-03.02.01a Regulacja pionowa ulicznych kraterk ściekowych	szt	2,00
A4	30	D-03.02.01a Mechaniczne czyszczenie studzienki ściekowej i przykanalika	kmpl	2,00
<hr/>						
A5	CPV 45233270-2: Odtworzenie oznakowania poziomego i pionowego					
A5	10	D-07.01.01 Malowanie farbą akrylową do nawierzchni linii przerywanych- odtworzenie istniejącego oznakowania	m ²	17,12
A5	20	D-07.01.01 Malowanie farbą akrylową do nawierzchni linii ciągłych segregacyjnych mechanicznie- odtworzenie istniejącego oznakowania	m ²	82,78
A5	30	D-07.01.01 Malowanie farbą akrylową do nawierzchni symboli ręcznie - odtworzenie istniejącego oznakowania	m ²	11,04
A5	40	D-07.06.02 Poręcze ochronne sztywne z rur ze słupkami co 2,0 m typu U-12 typ A malowane proszkowo na biało z naklejaną folią odbłaskową koloru czerwonego- montowane na luku ul. Mazurskiej	metr	8,00
<hr/>						
OGÓLEM KOSZTORYS ZDP-00-002					