
KOSZTORYS OFERTOWY

ETAP I

OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO:

..... zł

Nazwa inwestycji Remont mostu drogowego przez rz. Wartę
w pasie DP 2406P w m. Biedrusko

Stadium opracowania PB/PW

Inwestor Powiat Poznański – ZDP w Poznaniu
ul. Zielona 8, 61-851 Poznań

Egzemplarz 1

Miejscowość....., data.....

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa Remont mostu drogowego przez rz. Wartę w pasie DP 2406P w m. Biedrusko
Obiekt BRANŻA MOSTOWA
Opis robót : ETAP I

Lp	Nr Specyfikacji	Opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość
1	D-M.00.00.00	WYMAGANIA OGÓLNE				
1	D-M.00.00.00	Spełnienie przez Wykonawcę robót Wymagań Ogólnych (dostosowanie do wymogów kontraktu zgodnie z D-M.00.00.00)	1,000	kpl		
2	D-01.00.00	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
2,1	D-01.02.03	Wyburzenia obiektów budowlanych i inżynierskich				
2	D-01.02.03	Demontaż poręczy mostowych z prowadnicą bariery - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego	3,600	t		
3	D-01.02.03	Demontaż wymienianych elementów stalowych ustroju nośnego (stężenia, pasy kratownic) - przy użyciu palnika acetylenowo-tlenowego	7,976	t		
4	D-01.02.03	Transport elementów mostowych stalowych (z załadunkiem i wyładunkiem), na składowisko Wykonawcy	11,576	t		
5	D-01.02.03	Burzenie przy użyciu młotów pneumatycznych elementów żelbetonowych ze zbrojeniem normalnym	18,000	m3		
6	D-01.02.03	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki samochodem samowyladowczym, z załadunkiem i wyładunkiem mechanicznym - na składowisko Wykonawcy	18,000	m3		
7	D-01.02.03	Roboty porządkowe (udrożnienie istniejących wpustów z ewentualną wymianą uszkodzonych elemnetów, usunięcie roślinności itp.)	1,000	kpl		
3	D-07.00.00	URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
3,2	D-07.02.03	Organizacja ruchu na czas budowy				
8	D-07.02.03	Organizacja ruchu na czas robót - opracowanie projektu wraz z uzgodnieniem, wprowadzenie organizacji ruchu na czas robót wraz z ewentualną aktualizacją uzgodnień oraz montaż, demontaż i utrzymanie oznakowania (pionowego i poziomego) na czas budowy. Przywrócenie oznakowania dla stałej organizacji ruchu.	1,000	kpl		
4	M-12.00.00	ZBROJENIE				
4,3	M-12.01.02	Stal zbrojeniowa klasy A-II lub wyższe				
9	M-12.01.02	Przygotowanie na budowie zbrojenia, przy średnicy prętów: 10-12 mm	0,264	t		
10	M-12.01.02	Montaż zbrojenia (z ewentualnym ich spawaniem do prętów istniejących), za pomocą spawarki, przy średnicy prętów: 10-12 mm	0,264	t		
11	M-12.01.02	Wiercenie otworów o średnicy do 14 mm wraz z wklejeniem prętów średnicy 12 mm	350,000	szt		
5	M-13.00.00	BETON				
5,4	M-13.01.04	Beton podpór klasy B45 w elementach o grubości > 60 cm				
12	M-13.01.04	Betonowanie betonem B45 (C35/45) ciosy	6,000	m3		
13	M-13.01.04	Podpory mostowe i ściany oporowe betonowe i żelbetowe - deskowanie ciosów	6,000	m2		
5,5	M-13.01.11	Zaprawa cementowa z dodatkiem żywic syntetycznych				
14	M-13.01.11	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni oczepów podpór	228,300	m2		
15	M-13.01.11	Wyrównanie zaprawą typu PCC nierówności	228,300	m2		
6	M-14.00.00	KONSTRUKCJE STALOWE				
6,6	M-14.01.01	Konstrukcja stalowa ustroju nośącego				
16	M-14.01.01	Zakup, transport i montaż elementów konstrukcji stalowej mostu (kratownic, poprzecznic, wzmocnienie pasa dolnego itp) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	17,372	t		
17	M-14.01.01	Zakup, transport i montaż na kotwy klejane deskowania traconego oczepów (z uwzględnieniem kotew) wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym	0,999	t		
18	M-14.01.01	Podparcie tymczasowe konstrukcji mostu na czas naprawy ciosu podłożyskowego	10,000	kpl		
19	M-14.01.01	Tymczasowe rusztowanie/oparcie pod wykonanie wzmocnień pasów dolnych (włokrotnego użytku)	4,000	kpl		
6,7	M-14.02.01	Pokrywanie powłokami malarskimi konstrukcji stalowych				
20	M-14.02.01	Czyszczenie strumieniowo-ściernie powierzchni elementów stalowych	578,500	m2		
21	M-14.02.01	Pokrywanie powłoką malarską ustroju nośącego - farba wysokocynkowa	578,500	m2		

7	M-17.00.00	ŁOŻYSKA				
7,8	M-17.01.01	Łożyska garnkowe				
22	M-17.01.01	Naprawa ciosów łożysk stałych	12,000	kpl		
23	M-17.01.01	Oczyszczenie strumieniowo-ciemne łożysk stalowych wraz z zabezpieczeniem antykorozyjnym (smar o właściwościach antykorozyjnych - zgodnie z SST)	24,000	szt		
24	M-17.01.01	Wymiana fartuchów ochronnych i śrub montażowych łożysk przesównych	24,000	szt		
8	M-18.00.00	URZĄDZENIA DYLATACYJNE				
8,9	M-18.01.05	Urządzenia dylatacyjne szczelne				
25	M-18.01.05	Wymiana uszczelnienia blokowego urządzenia dylatacyjnego	14,000	szt		
9	M-19.00.00	ELEMENTY ZABEZPIEZAJĄCE				
9,10	M-19.01.04	Balustrady na obiektach mostowych				
26	M-19.01.04	Balustrady z prowadnicą - wymiana	40,000	m		
10	M-20.00.00	INNE ROBOTY MOSTOWE				
10,11	M-20.01.08	Zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych				
27	M-20.01.08	Malowanie farbą akrylową powierzchni betonowych wraz z przygotowaniem podłoża (czyszczenie ręczne szczotkami stalowymi, odtuszczenie powierzchni i zabezpieczenie żywicą)	228,300	m2		
10,12	M-20.01.09	Schody robocze na skarpie				
28	M-20.01.09	Odkopanie i oczyszczenie ręczne szczotkami stalowymi powierzchni schodów	48,000	m		
29	M-20.01.09	Zakup, transport i montaż elementów pochwyty stalowego schodów skarpowych	1,344	t		
SUMA:						